

СОГЛАСОВАНО:

Зам. технического директора

(Начальник цеха) ООО "СГЭС"

А.Е.Марченков

"12" _____ 2013г.

Ведомость объема работ

№ п/п	Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ, с указанием вида ремонта (категории сложности) для вспомогательного оборудования	Объем планируемых работ	
		Единица измерения	Количество
	Капитальный ремонт сальниковых компенсаторов СК9 (СО18-2), СК27 (СО37-2), СК13 (СО19-8) тепломагистрالی от СГРЭС-2 до ВЖР ООО «СГЭС».		
1.	Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной 0,7 мм.	м2	33,3
2.	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной и сетки рабица h= 100 мм.	м3	2,49
3.	Демонтаж сальниковых компенсаторов на подающем трубопроводе Ду1000	шт.	3,0
4.	Демонтаж трубы Ду1020x12	м.п.	1,5
5.	Набивка уплотнительных колец компенсатора: из "Граффлекса" 28*28 - 7 колец, колец из резины Ø28 - 2 кольца в стационарных условиях с центровкой и фиксации стальными пластинами сальникового компенсатора Ду1000	комплект	3,0
6.	Монтаж сальникового компенсатора Ду1000 на подающем трубопроводе тепломагистрالی "ГРЭС-2-ВЖР"	шт.	3,0
7.	Монтаж трубы Ду1020x12	м.п.	1,5
8.	Антикоррозионная обработка трубопроводов и компенсаторов грунтовкой ГФ-21 на 2 слоя	м2	28,8
9.	Изоляция труб Ду1000 матами прошивными базальтовыми расчетной толщиной 120 мм.	м3	2,5
10.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной толщиной 0,7 мм.	м2	33,3
11.	Погрузка в самосвал и перевозка строительного мусора на 25 км.	тн.	0,25
12.	Погрузка в самосвал и перевозка демонтированных сальниковых компенсаторов на 10 км.	тн.	2,68
13.	Сборка, разборка лесов.	м2	24,0

Начальник ПТО цеха №7 ООО "СГЭС"



Пономарева Т.Н.

Начальник ЭР №1 ООО "СГЭС"

Мельников О.В.