

Ведомость объемов Работ

№ п/п	Наименование работ	Объем планируемых работ	
		Единица измерения	Количество
<b>Реконструкция кровли ПКТС</b>			
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	1263
2	Демонтаж утеплителя - керамзит, фиброплиты - толщ. до 200мм	м2	1263
3	Демонтаж парапетных плит	м	153
4	Разборка стяжек цементно-песчаных, S = 25 мм	м2	1263
5	Устройство чеканки и расшивки швов панелей с внутренней стороны цементно-песчаным раствором	м	840
6	Устройство пароизоляции оклеечной из "Изобокса" в два слоя	м2	1263
7	Утепление (разуклонка) керамзитом g=300кг/м3 толщ. от30 до 250мм	м3	56,84
8	Устройство утеплителя из плит ISOBOX 250 СТАНДАРТ, толщиной 100 мм (2 слоя) 1180x580x50L g= 25,0-38,0кг/м3	м2	1263
9	Устройство стяжек цементно-песчаных M150, S=25мм +25мм	м2	1263
10	Приготовление кровельных битумных мастик	т	1,31
11	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2	1263
12	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам "Изоэласт" в два слоя	м2	1263
13	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	216
14	Смена обделок из листовой стали парапетов без отделки боковых стенок	м	153
15	Вывоз демонтированных материалов автотранспортом на расстояние до 20 км	т	242
16	Заделка монолитных участков вдоль парапета	м3	10,1
17	Укладка сетки арматурной	т	3,3

Начальник ПТО цеха №7

Начальник ЭР№2

Зам.нач.ПЭО по теплоснабжению

Пономарева Т.Н.

Плотникова С.Г.

Белякова В.Н.