

Ведомость объёмов Работ

№ п/п	Наименование работ	Объем планируемых работ	
		Единица измерения	Количество
Реконструкция строительных конструкций здания павильона ТП-1 тепломагистрала №2 "СГРЭС-2-Промзона" ООО "СГЭС"			
1	Восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной	м.п.	150
2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором	м.п.	23,2
3	Наружная облицовка поверхности стен металосайдингом в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) без устройства теплоизоляции	м2	177
4	Устройство отливов подвесных	м.п.	32,4

Начальник ПТО цеха №7

Начальник ЭР№1



Пономарева Т.Н.

Мельников О.В.