

Приложение № 1
к техническому заданию

Ведомость объёма работ

№ п/п	Наименование Работ	Объем планируемых работ	
		Ед. изм.	Количество
	Капитальный ремонт перекачивающих насосов Wilo SCP 350/470 HA ст № 1,2,4 на Подкачивающей насосной станции ООО "СГЭС"		
1	Тестирование, приборное обследование, замер вибрации подшипников, проверка центровки насосных агрегатов	насос	3
2	Разборка насоса, дефектация	насос	3
3	По результатам дефектации насосного агрегата по заявке Заказчика:		
3.1	Замена подшипников насоса артикул 121084694	подш	4
3.2.	Замена торцевого уплотнения насоса	уплотнение	2
3.3.	Замена щелевого уплотнения насоса	уплотнение	2
3	Сборка насоса	насос	3
4	Центровка насоса	насос	3
5	Диагностика состояния подшипников и определение уровня вибрации	насос	3
6	Проверка соответствия гидравлического и электрического режимов характеристикам насоса	насос	3