

Ведомость объема Работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
Реконструкция оборудования РП-131			
1	Оборудование РП-131		
1.1	Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	шт.	4
1.2	Монтаж трансформатора тока напряжением: до 10 кВ	шт.	4
1.3	Монтаж конденсаторной установки КРМ	шт.	2
1.4	Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг	м	30
1.5	Монтаж муфты концевой эпоксидной для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ²	шт.	4
1.6	Монтаж металлических конструкций	т	0,10308
2	Пусконаладочные работы оборудования РП-131		
2.1	Испытание конденсатора статического напряжением: до 10 кВ	испытание	2
2.2	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	6
2.3	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов	измерение	14
2.4	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	точка	2