

Приложение № 3 к
техническому заданию
Согласовано:
Зам.технического директора
по теплоснабжению ООО "СТЭС"

А.Е. Марченков

"04" 02 2013г.


Перечень МТР, подлежащих поставке Подрядчиком

№ п/п	Наименование МТР	Марка, ГОСТ	Единица измерения	Количество
1	Плиты пенополистирольные ISOBOX 250 СТАНДАРТ 1180x580x50 L	ТУ 2244-001-74457399-2007	м3	132,6
2	Битумная мастика кровельная горячая	ГОСТ 2889-80	т	1,31
3	Материал рулонный для нижних слоев кровельного ковра	Изоэласт-К ТУ 5774-007-05766480-2002	м2	1680
4	Материал рулонный для верхних слоев кровельного ковра	Изоэласт-П ТУ 5774-007-05766480-2002	м2	1760
5	Раствор цементно-песчаный М 150	ГОСТ 28013-98	м3	65,1
6	Пароизоляция клееная "Изобокс"	ТУ 5774-014-72746455-2007	м2	2780
7	Сталь оцинкованная $\delta=0,8$ мм	ГОСТ 14918-80	т	1,14
8	Керамзитовый гравий $g=300$ кг/м3	ГОСТ 9757-90	м3	56,84
9	Бетон кл.В15	ГОСТ 26633-91	м3	10,1
10	Сетка арматурная	ГОСТ 23279-85	т	3,3


Начальник ПТО цеха №7

Начальник ЭР№2

Зам.нач.ПЭО по теплоснабжению

 Пономарева Т.Н.

 Плотникова С.Г.

 Белякова В.Н.