

Перечень МТР, подлежащего поставке Подрядчиком.

№ пп	Наименование МТР	Объем планируемых работ	
		Ед. изм.	Кол-во
1	Монтаж системы АИИС КУЭ на ВЛ-0,4кВ п.Зеленый от КТПН-УБР-2 акт-4		
1.1	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,4
1.2	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,4
1.3	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	5
1.4	Подрозетники	шт.	5
1.5	Шкаф учета	шт.	14
1.6	Счетчик Меркурий 233-ART-01-ROL	шт.	1
1.7	Счетчик Меркурий 203-2Т-LBO	шт.	13
1.8	Концентратор Меркурий 225.21	шт.	3
1.9	GSM шлюз Меркурий 228	шт.	1
1.10	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	5
2	Монтаж системы АИИС КУЭ на ВЛ-0,4кВ КТПН-725 ф.1, ф.2, ф.4		
2.1	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2
2.2	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2
2.3	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	5
2.4	Подрозетники	шт.	5
2.5	Шкаф учета	шт.	20
2.6	Счетчик Меркурий 200.04	шт.	9
2.7	Счетчик Меркурий 230 ART-02-CLN	шт.	11
2.8	Концентратор Меркурий 225.21	шт.	3
2.9	GSM шлюз Меркурий 228	шт.	1
2.10	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	5
3	Монтаж системы АИИС КУЭ на ВЛ-0,4кВ КТПН-726 ф.1, ф. 2		
3.1	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1
3.2	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1
3.3	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	5
3.4	Подрозетники	шт.	5
3.5	Шкаф учета	шт.	10
3.6	Счетчик Меркурий 200.04	шт.	6
3.7	Счетчик Меркурий 230 ART-02-CLN	шт.	4
3.8	Концентратор Меркурий 225.21	шт.	3
3.9	GSM шлюз Меркурий 228	шт.	1

3.10	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	5
4	Монтаж системы АИИС КУЭ на ВЛ-0,4кВ КТПН-727 акт-4		
4.1	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1,4
4.2	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,4
4.3	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	5
4.4	Подрозетники деревянные	шт.	5
4.5	Шкаф учета	шт.	14
4.6	Счетчик Меркурий 233-ART-01-ROL	шт.	5
4.7	Счетчик Меркурий 203-2Т-LBO	шт.	9
4.8	Концентратор Меркурий 225.21	шт.	3
4.9	GSM шлюз Меркурий 228	шт.	1
4.10	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	5

Начальник ПТС

И.В.Ходина