

Ведомость объема Работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	Капитальный ремонт зданий ООО "СГЭС"		
	Здание РП-133.		
1	<i>Ремонтные работы</i>		
1.1	Расчистка промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу	м	11.3
1.2	Замена плит подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	м2	1.8
1.3	Замена покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой	м2	1.8
1.4	Замена гидроизоляции прокладочной в один слой	м2	1.8
1.5	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	м2	1.8
1.6	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м2	23.8
1.7	Очистка потолка от поврежденной штукатурки для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	7.81
1.8	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	м	25.2
1.9	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	м	11.3
1.10	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	м2	295.5
1.11	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	м2	295.5
1.12	Заделка повреждений плит перекрытия и просветов в швах на потолке для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	45
1.13	Масляная окраска металлических поверхностей: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1	м2	213.76
1.14	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	м2	31.6
1.15	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	м2	23.8
1.16	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	0,0517

1.17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	1.2
1.18	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2	м3	1.2
1.19	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	5,17
1.20	Установка закладных деталей весом: Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1148
1.21	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	5.17
2	Здание РММ 2-х этажное. Сварочный цех. Гараж на 10 боксов.		
2.1.1	<i>Демонтажные работы</i>		
2.1.2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов	м2	32.4
2.1.3	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м2	35.51
2.2	<i>Отделочные работы</i>		
2.2.1	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков	м2	32.4
2.2.2	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен	м2	55.6
2.2.3	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	м2	55.6
2.2.4	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков	м2	32.4
2.2.5	Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов оконных	м2	32
2.2.6	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	1.38
2.2.7	Масляная окраска металлических поверхностей: больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1	м2	26.52